



MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMPO SOCIETY

LOCAÇÃO DA OBRA	1.854,43	M2
ÁREA DO TERRENO (M2)		1.854,43

CARGA DE ENTULHO	55,63	M3
ÁREA (M2)	%	
1.854,43	3%	55,63

	ESTACAS	BALDRAMES	P1 A P6	P7 A P10	VIGA COB	VIGA OITÃO
5.0	53,18	62,80	102,50	24,50	65,80	25,20
6.3	-	76,40	-	-	57,10	8,40
8.0	-	19,70	149,90	32,60	36,40	44,90
10.0	187,56	-	17,40	8,70	-	-
CONCRETO 20	8,28	2,84	1,80	0,46	2,59	0,97
ÁREA DE FORMA	-	56,88	41,52	10,32	51,79	19,35

ESTACAS		
QTE	26,00	UND
COMP	2,00	M
DIAMETRO	30,00	CM

ARQUIBANCADA		
CONCRETO	3,20	M³
ALVENARIA	64,38	M²
AÇO 8.0	312,74	KG

ESTRUTURA		
5.0	280,80	KG
6.3	141,90	KG
8.0	283,50	KG
10.0	26,10	KG
CONCRETO 20	8,66	M³
ÁREA DE FORMA	179,86	M²



MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMPO SOCIETY

LOUÇAS / METAIS / ENGATES	SANIT. FEM.	SANIT. MASC.	TOTAL
VASO SANIT. C/ CX ACOPLADA	2,00	2,00	4,00
VASO SANIT. C/ VALVULA	1,00	1,00	2,00
ENGATE FLEXIVEL P/ VASO	2,00	2,00	4,00
CUBA P/ LAVAT.	3,00	3,00	6,00
CHUVEIRO	1,00	1,00	2,00
TORNEIRA P/ LAV.	3,00	3,00	6,00
ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATÓRIO	3,00	3,00	6,00
VALVULA P/ LAVATÓRIO	3,00	3,00	6,00
SIFÃO P/ LAVATÓRIO	3,00	3,00	6,00
REGISTRO DE PRESSÃO	1,00	1,00	2,00
REGISTRO DE GAVETA	1,00	1,00	2,00

PORTÃO EM TELA DE ARAME		8,40	M2
COMP	2,00		
ALT	2,10		
QTE	2,00		

ESQUADRIAS DE FERRO			8,44	M ²
PORTA	DIM	ÁREA	QTE	TOTAL
P09	0,6x1,8	1,08	3	3,24
P04	1,0x2,10	2,1	2	4,20
J02	1,0x0,5	0,5	2	1,00

ALAMBRADO		456,54	M2
COMP 1	30,69		
COMP 2	41,65		
COMP 3	30,69		
	49,15		

ALTURA	3
--------	---



MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMPO SOCIETY

TOTAL	152,18
-------	--------

GRAMA	1.499,21	M2
COMP	30,69	
LARG	48,85	

VESTIÁRIO FEMININO = VESTIÁRIO MASCULINO				
PAREDE	COMP (M)	ALTURA (M)	DESC (M ²)	ÁREA (M ²)
P1	4,89	2,70	-	13,20
P2	1,70	2,70	1,89	2,70
P3	4,89	2,70	0,50	12,70
P4	3,45	2,70	-	9,32
P5	1,65	2,70	-	4,46
P6	3,45	2,70	2,10	7,22
OITÃO	5,39	1,61	-	8,68
				58,27

ALVENARIA	116,54	M ²
CHAPISCO	233,08	M ²
REBOCO	233,08	M ²
REST. INTERNO	113,49	M ²
PINT. TEXTURIZADA	102,23	M ²

DIVISÓRIA DE GRANITO	14,08	M ²
$(1,20+1,20+2,74)*2*2=20,56$	(comprimento vezes altura das divisórias)*2 (sanit fem e sanit. Masc)	
$1,08*3*2=6,48$	(área das 3 portas dos banheiros)*2 (sanit fem e sanit. Masc)	



MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMPO SOCIETY

REVESTIMENTO DE PISO			
LOCAL		ÁREA (M ²)	TIPO RESVESTIMENTO
SANIT. PNE FEM		9,44	CERÂMICA 30x30 cm
SANIT. FEM.		2,55	CERÂMICA 30x30 cm
SANIT. PNE MASC		9,44	CERÂMICA 30x30 cm
SANIT. MASC.		2,55	CERÂMICA 30x30 cm
TOTAL		23,98	

COBERTURA		40,43	M ²
COMP	5,39		
LARG	3,75		

GRANITO		5,51	M ²
LOCAL	COMP	LARG	ÁREA
BANCADA DA PIA	2,3	0,6	1,38
ASSENTO DO VESTIÁRIO	2,29	0,6	1,37

MATERIAL/LOCAL	SANT. FEM	SANT MASC	EXTERNO	TOTAL
INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA	1	1	0	2
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	1	1	0	2
TOMADA 2P+T	2	2	2	6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6	1	1	0	2
LUMINARIA DE SOBREPOR 2X40	1	1	0	2
LUMINARIA TIPO SPOT	1	1	0	2