

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS  
LOCAL: SETOR SIMON BOLIVAR II, CORUMBAIBA-GO CEP: 75680-000  
ÁREA TERRAPLANAGEM: 16,043,94 M2  
ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 15.405,35 M2  
REF: \*TABELA SINAPI(NÃO DESONERADA) - ABRIL DE 2018  
\*TABELA AGETOP (NÃO DESONERADA) - NOVEMBRO DE 2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1	RUA	LARG.	COMPR.	Nº DE PARE	"PARE"		FAIXA BRANCA		FAIXA AMARELA TIPO 1		FAIXA AMARELA TIPO 2		TOTAL1	
					ÁREA	Á. TOTAL	ÁREA F.B	Á. TOT. F.B	QUANT.	ÁREA F.A 1	Á. TOT. F.A.1	ÁREA4		Á. TOT. 2
	AV. BARÃO DO RIO BRANCO	11,40	700,00	4,00	2,05	8,20	2,28	9,12	107,00	0,2	21,40	3,00	12,00	50,72
	RUA BELO HORIZONTE	6,70	98,60	2,00	2,05	4,10	1,34	2,68	12,00	0,2	2,40	3,00	6,00	15,18
	RUA GILMAR REZENDE	6,70	58,60	2,00	2,05	4,10	1,34	2,68	5,00	0,2	1,00	3,00	6,00	13,78
	RUA PEDRO LODOVICO	6,70	82,70	2,00	2,05	4,10	1,34	2,68	6,00	0,2	1,20	3,00	6,00	13,88
	RUA IRINEU FERREIRA	11,70	312,00	2,00	2,05	4,10	2,34	4,68	47,00	0,2	9,40	3,00	6,00	24,18
	RUA SERGINO NOVAIS DE ARAUJO	11,70	196,72	4,00	2,05	8,20	2,34	9,36	23,00	0,2	4,60	3,00	12,00	34,18
	<b>Total</b>					<b>16,00</b>		<b>32,80</b>			<b>40,00</b>		<b>48,00</b>	<b>152,00</b>

Faixa de pedestre	Pista	Localização	Área total
	1,00	AV. BARÃO DO RIO BRANCO	(3,5m*0,4m)*12 Listras
			16,80
		<b>TOTAL</b>	<b>168,80 M2</b>

ITEM 6.2

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

QUANT. IDENT. RUAS	38	DUAS PLACAS POR TUBO
--------------------	----	----------------------

ITEM 6.3

SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA

Sinalização Vertical	Qnt	Área (m²)	Área total (m²)
QUANT. IDENT. RUAS	38	0,12	4,56
		<b>Total</b>	<b>4,56</b>

ITEM 6.4

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUANTIDADE DE PLACAS	
QUANT. IDENT. RUAS	19
TOTAL PLACAS	19
TOTAL DE TUBO(3 M POR PLACA)	57,00

ITEM 6.5

SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO EM CONJUNTO DE POSTE E PLACA PARA ORIENTAÇÃO DE TRANSITO.

CONTEUDO: 01 POSTE REDONDO (3,00M X 2,5" X 2,00MM) (CHAPA 14#), GALVANIZADO COM PÉ AMASSADO OU GRAPÁS PARA FIXADAS PARA ANTI-GIRO, EM 01 EXTREMIDADE DA PONTA DO TUBO TAMPA DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE AGUA, FIXAÇÃO DE 01 PLACA 500X500MM OCTOGONAL COM SIMBOLOGIA R1 (PARE), COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR DE FUNDO PRETO NO VERSO PADRÃO, DENIT, NA PARTE FRONTAL APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA TOTALMENTE REFLETIVA PARAFUSOS, ARRUELAS NECESSÁRIOS. INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO POSTE COM PLACA POR MEIO DE CONCRETAGEM, (AREIA GROSSA, PEDRA BRITA E CIMENTO) INCLUSO.


QUANT. PARE	16
-------------	----

ITEM 6.6

SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO EM CONJUNTO DE POSTE E PLACA PARA ORIENTAÇÃO DE TRANSITO.

CONTEUDO: 01 POSTE REDONDO (3,00M X 2,5" X 2,00MM) (CHAPA 14#), GALVANIZADO COM PÉ AMASSADO OU GRAPÁS PARA FIXADAS PARA ANTI-GIRO, EM 01 EXTREMIDADE DA PONTA DO TUBO TAMPA DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE AGUA, FIXAÇÃO DE 01 PLACA 500X500MM QUADRADA COM SIMBOLOGIA A - 32-A (PASSAGEM DE PEDESTRE), COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR DE FUNDO PRETO NO VERSO PADRÃO, DENIT, NA PARTE FRONTAL APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA TOTALMENTE REFLETIVA PARAFUSOS, ARRUELAS NECESSÁRIOS. INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO POSTE COM PLACA POR MEIO DE CONCRETAGEM, (AREIA GROSSA, PEDRA BRITA E CIMENTO) INCLUSO

QUANT. PEDESTRE	2
-----------------	---

  
ACÚLES GONZAGA DE MENEZES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 1.1148/D-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA-GO  
CNPJ: 01.307.602/0001-00

Wisner Araújo de Almeida  
Prefeito