

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS
LOCAL: SETOR SIMON BOLIVAR II, CORUMBAÍBA-GO CEP: 75680-000
ÁREA TERRAPLANAGEM: 16,043,94 M2
ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 15.405,35 M2
REF: *TABELA SINAPI(NÃO DESONERADA) - ABRIL DE 2018
*TABELA AGETOP (NÃO DESONERADA) - NOVEMBRO DE 2017

COTAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PR EÇ		
001	Serviços de confecção e instalação em conjunto de poste e placa para orientação de trânsito. Contendo: 01 poste redondo (3,00m x 2,5" x 2,00mm) (chapa 14#), galvanizado com pé amassado ou grapás para fixadas para anti-giro, em 01 extremidade da ponta do tubo tampa de silicone para vedação de agua, fixação de 01 placa 500x500mm quadrada com simbologia a – 32-a (passagem de pedestre), com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática a pó na cor de fundo preto no verso padrão, denit, na parte frontal aplicação de película adesiva totalmente refletiva parafusos, arruelas necessários. Instalação e fixação do poste com placa por meio de concretagem, (areia grossa, pedra brita e cimento) incluso	UND	out/18	R\$ 330,46		
	CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
	22.353.145/0001-09	CANI METAIS E BANDEIRAS	(17) 99658-3031	MILENA	09/10/2018	R\$ 330,46
	01.442.427/0001-02	LAUPLACAS BANDEIRAS E PLACAS	(17)3621-2068	LAUDECIER	15/10/2018	R\$ 369,70
	11.082.424/0001-69	CENTERPLACAS	(17)3021-0663	ELIEZER	12/10/2018	R\$ 369,50
ES PEÇIFICAÇÃO TÉCNICA: SEGUIE DETALHAMENTO DAS COTAÇÕES EM PDF.						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PR EÇ		
002	Serviços de confecção e instalação em conjunto de poste e placa para orientação de trânsito. Contendo: 01 poste redondo (3,00m x 2,5" x 2,00mm) (chapa 14#), galvanizado com pé amassado ou grapás para fixadas para anti-giro, em 01 extremidade da ponta do tubo tampa de silicone para vedação de agua, fixação de 01 placa 500x500mm octogonal COM simbologia R1 (PARE), com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática a pó na cor de fundo preto no verso padrão, denit, na parte frontal aplicação de película adesiva totalmente refletiva parafusos, arruelas necessários. Instalação e fixação do poste com placa por meio de concretagem, (areia grossa, pedra brita e cimento) incluso.	UND	out/18	R\$ 330,46		
	CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
	22.353.145/0001-09	CANI METAIS E BANDEIRAS	(17) 99658-3031	MILENA	09/10/2018	R\$ 330,46
	01.442.427/0001-02	LAUPLACAS BANDEIRAS E PLACAS	(17)3621-2068	LAUDECIER	15/10/2018	R\$ 370,00
	11.082.424/0001-69	CENTERPLACAS	(17)3021-0663	ELIEZER	12/10/2018	R\$ 366,66
ES PEÇIFICAÇÃO TÉCNICA: SEGUIE DETALHAMENTO DAS COTAÇÕES EM PDF.						

ACHILES GONZAGA DE MENEZES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 11.148/D-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
CNPJ: 01.302.603/0001-00