

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS
 LOCAL: SETOR SIMON BOLIVAR II, CORUMBAIBA-GO CEP: 75680-000
 ÁREA TERRAPLANAGEM: 16,043,94 M2
 ÁREA PAVIMENTAÇÃO: 15.405,35 M2
 REF: *TABELA SINAPI(NÃO DESONERADA) - ABRIL DE 2018
 *TABELA AGETOP (NÃO DESONERADA) - NOVEMBRO DE 2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1			"PARE"		FAIXA BRANCA		FAIXA AMARELA TIPO 1		FAIXA AMARELA TIPO 2		TOTAL1			
	RUA	LARG.	COMPR.	N'DE PARE	ÁREA	Á. TOTAL	ÁREA F.B	Á. TOT. F.B	QUANT.	ÁREA F.A 1		Á. TOT. F.A.1	ÁREA4	Á. TOT. 2
AV. BARÃO DO RIO BRANCO	11,40	700,00		4,00	2,05	8,20	2,28	9,12	107,00	0,2	21,40	3,00	12,00	50,72
RUA BELO HORIZONTE	6,70	98,60		2,00	2,05	4,10	1,34	2,68	12,00	0,2	2,40	3,00	6,00	15,18
RUA GILMAR REZENDE	6,70	58,60		2,00	2,05	4,10	1,34	2,68	5,00	0,2	1,00	3,00	6,00	13,78
RUA PEDRO LODOVICO	6,70	62,70		2,00	2,05	4,10	1,34	2,68	6,00	0,2	1,20	3,00	6,00	13,98
RUA IRINEU FERREIRA	11,70	312,00		2,00	2,05	4,10	2,34	4,68	47,00	0,2	9,40	3,00	6,00	24,18
RUA SERGINO NOVAIS DE ARAUJO	11,70	196,72		4,00	2,05	8,20	2,34	9,36	23,00	0,2	4,60	3,00	12,00	34,16
Total					16,00	32,80		31,20			40,00		48,00	152,00

Faixa de pedestre	Pista	Localizado	Área total
1,00	-	AV. BARÃO DO RIO BRANCO	(3,5m*0,4m) X 12 Listras 16,80
		TOTAL	168,80 M2

ITEM 6.2

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

QUANT. INDENT. RUAS 38 DUAS PLACAS POR TUBO

ITEM 6.3

SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA

Sinalização Vertical	Qnt	Área (m²)	Área total (m²)
QUANT. INDENT. RUAS	38	0,12	4,56
Total			4,56

ITEM 6.4

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALCAO

QUANTIDADE DE PLACAS	
QUANT. INDENT. RUAS	19
TOTAL PLACAS	19
TOTAL DE TUBO(3 M POR PLACA)	57,00

ITEM 6.5

SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO EM CONJUNTO DE POSTE E PLACA PARA ORIENTAÇÃO DE TRANSITO.

CONTENDO: 01 POSTE REDONDO (3,00M X 2,5" X 2,00MM) (CHAPA 14H), GALVANIZADO COM PÉ AMASSADO OU GRAPÁS PARA FIXADAS PARA ANTI-GIRO, EM 01 EXTREMIDADE DA PONTA DO TUBO TAMPA DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE AGUA, FIXAÇÃO DE 01 PLACA 500X500MM OCTOGONAL COM SIMBOLOGIA R1 (PARE), COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR DE FUNDO PRETO NO VERSO PADRÃO, DENIT, NA PARTE FRONTAL APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA TOTALMENTE REFLETIVA PARAFUSOS, ARRUELAS NECESSÁRIOS.

INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO POSTE COM PLACA POR MEIO DE CONCRETAGEM, (AREIA GROSSA, PEDRA BRITA E CIMENTO) INCLUSO.

QUANT. PARE 16

ITEM 6.6

SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO EM CONJUNTO DE POSTE E PLACA PARA ORIENTAÇÃO DE TRANSITO.

CONTENDO: 01 POSTE REDONDO (3,00M X 2,5" X 2,00MM) (CHAPA 14H), GALVANIZADO COM PÉ AMASSADO OU GRAPÁS PARA FIXADAS PARA ANTI-GIRO, EM 01 EXTREMIDADE DA PONTA DO TUBO TAMPA DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE AGUA, FIXAÇÃO DE 01 PLACA 500X500MM QUADRADA COM SIMBOLOGIA A - 32-A (PASSAGEM DE PEDESTRE), COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR DE FUNDO PRETO NO VERSO PADRÃO, DENIT, NA PARTE FRONTAL APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA TOTALMENTE REFLETIVA PARAFUSOS, ARRUELAS NECESSÁRIOS.

INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO POSTE COM PLACA POR MEIO DE CONCRETAGEM, (AREIA GROSSA, PEDRA BRITA E CIMENTO) INCLUSO

QUANT. PEDESTRE 2

ACHILES GONZAGA DE MENEZES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 11148/D- GO