



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (FRENTE A PRAÇA AMÉRICO ABÍLIO DE ARAÚJO) EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO								
LOCAL:	TRECHOS DA RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (FRENTE A PRAÇA AMÉRICO ABÍLIO DE ARAÚJO), SETOR CENTRAL - CORUMBAIBA - GO	ÁREA A SER PAVIMENTADA (m²):	658,56						
MUNICÍPIO:	CORUMBAIBA - GO	BDI 1 (OBRAS RODOVIÁRIAS):	21,13%						
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA	BDI 2 (OBRAS CIVIL):	22,04%						
TABELA DE REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/23 - SEM DESONERAÇÃO - T199; TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T201 - MARÇO/2023 - SEM DESONERAÇÃO; TABELA SINAPI - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEV/23 - SEM DESONERADA									
ITEM	COD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	
1.0			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	20126	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	m²	658,56	R\$ 8,14	R\$ 9,85	R\$ 6.486,82	
1.1.2	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CACAMBA E CARGA	m³	1,66	R\$ 36,38	R\$ 44,06	R\$ 72,96	
1.1.3	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	3,00	R\$ 387,21	R\$ 469,02	R\$ 1.407,06	
1.1.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	658,56	R\$ 0,38	R\$ 0,46	R\$ 302,94	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 8.269,78	
1.2			TRANSPORTES						
1.2.1	40006	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m³km	3,31	R\$ 2,19	R\$ 2,65	R\$ 8,78	
1.2.2	30112	GOINFRA	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	unid	5,00	R\$ 150,57	R\$ 182,38	R\$ 911,90	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 920,68	
1.3			TERRAPLENAGEM						
1.3.1	40024	GOINFRA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m³	171,23	R\$ 12,90	R\$ 15,62	R\$ 2.674,54	
1.3.2	40010	GOINFRA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m³	171,23	R\$ 2,66	R\$ 3,22	R\$ 551,35	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 3.225,89	
1.4			PAVIMENTAÇÃO						
1.4.1	44052	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m²	658,56	R\$ 2,46	R\$ 2,97	R\$ 1.955,92	
1.4.2	44150	GOINFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m³	171,23	R\$ 18,87	R\$ 22,85	R\$ 3.912,50	
1.4.3	004	COMPOSIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET 8 CM - CONCRETO FCK=22 MPA (PAV.URB.) - EXCLUSO CUSTO DO ELEMENTO INTERTRAVADO (BLOKRET)	m²	658,56	R\$ 19,42	R\$ 23,52	R\$ 15.489,33	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 21.357,76	
1.5			DIVERSOS						
1.5.1	41332	GOINFRA	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	161,30	R\$ 19,65	R\$ 23,80	R\$ 3.838,94	
1.5.2	003	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM INTERTRAVADO E PISO PODOTÁTIL NO PADRÃO NORMATIZADO	unid	6,00	R\$ 254,96	R\$ 308,83	R\$ 1.852,98	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 5.691,92	
1.6			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO						
1.6.1	001	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A1	unid	1,00	R\$ 5.472,27	R\$ 6.628,56	R\$ 6.628,56	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 6.628,56	
1.7			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						
1.7.1	002	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	unid	1,00	R\$ 11.158,24	R\$ 13.515,97	R\$ 13.515,97	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 13.515,97	
2.0			PÓRTICO DE ENTRADA EM CONCRETO ARMADO						
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	7,26	R\$ 5,08	R\$ 6,19	R\$ 44,94	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 44,94	
2.2			FUNDAÇÃO E SONDAGEM						
2.2.1	50302	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m	10,00	R\$ 67,97	R\$ 82,95	R\$ 829,50	
2.2.2	50901	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	0,99	R\$ 40,52	R\$ 49,45	R\$ 48,96	
2.2.3	51030	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	0,99	R\$ 524,03	R\$ 639,52	R\$ 633,12	
2.2.4	51055	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	0,99	R\$ 45,27	R\$ 55,24	R\$ 54,69	
2.2.5	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	21,78	R\$ 16,16	R\$ 19,72	R\$ 429,50	
2.2.6	52004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	kg	21,28	R\$ 12,89	R\$ 15,73	R\$ 334,73	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 2.330,50	
2.3			ESTRUTURA						
2.3.1	60203	GOINFRA	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	m²	43,32	R\$ 100,33	R\$ 122,44	R\$ 5.304,10	
2.3.2	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	97,80	R\$ 16,16	R\$ 19,72	R\$ 1.928,62	
2.3.3	60305	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	151,70	R\$ 12,45	R\$ 15,19	R\$ 2.304,32	
2.3.4	60306	GOINFRA	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	kg	42,80	R\$ 13,02	R\$ 15,88	R\$ 679,66	
2.3.5	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	5,22	R\$ 524,03	R\$ 639,52	R\$ 3.338,29	
2.3.6	60802	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	5,22	R\$ 48,96	R\$ 59,75	R\$ 311,90	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 13.866,89	
2.4			REVESTIMENTOS						
2.4.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	40,79	R\$ 5,67	R\$ 6,91	R\$ 281,85	
2.4.2	200504	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)	m²	40,79	R\$ 29,06	R\$ 35,46	R\$ 1.446,34	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 1.728,19	
2.5			PINTURA						
2.5.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	40,79	R\$ 13,95	R\$ 17,02	R\$ 694,21	
							TOTAL DO ITEM	R\$ 694,21	
							TOTAL GERAL C/ BDI:	R\$ 78.275,29	


 Luiz Gustavo Pimenta de Pádua
 Engenheiro Civil
 CREA: 149841-D/MG