



COMPOSIÇÕES - FAIXA A1							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (FRENTE A PRAÇA AMÉRICO ABÍLIO DE ARAÚJO) EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO						
LOCAL:	TRECHOS DA RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (FRENTE A PRAÇA AMÉRICO ABÍLIO DE ARAÚJO), SETOR CENTRAL - CORUMBAÍBA - GO						
MUNICÍPIO:	CORUMBAÍBA - GO						
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA				ÁREA A SER PAVIMENTADA (m²):		658,56
TABELA DE REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/23 - SEM DESONERAÇÃO - T199; TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T201 - MARÇO/2023 - SEM DESONERAÇÃO; TABELA SINAPI - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEV/23 - SEM DESONERADA							
ITEM	COD.	FONTE	Descrição	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
1.0 COMP.01 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
1.1		GOINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE	unid	1,00	R\$ 1.250,30	R\$ 1.250,30
1.2		GOINFRA	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	unid	1,00	R\$ 1.280,59	R\$ 1.280,59
1.3		GOINFRA	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE	unid	1,00	R\$ 1.310,76	R\$ 1.310,76
1.4		GOINFRA	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	unid	1,00	R\$ 650,12	R\$ 650,12
1.5		GOINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	unid	1,00	R\$ 980,50	R\$ 980,50
TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI:							R\$ 5.472,27
TOTAL COM BDI DE 21,13%:							R\$ 6.628,56
2.0 COMP.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2.1		GOINFRA	ENGENHEIRO CIVIL - (OBRAS CIVIS) - 5H SEMANAIS X 2 MESES	H	64,00	R\$ 86,41	R\$ 5.530,24
2.2		GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) - 30H SEMANAIS X 2 MESES	H	240,00	R\$ 23,45	R\$ 5.628,00
TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI:							R\$ 11.158,24
TOTAL COM BDI DE 21,13%:							R\$ 13.515,97
3.0 COMP.03 EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM INTERTRAVADO E PISO PODOTÁTIL NO PADRÃO NORMATIZADO							
3.1		GOINFRA	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA (EXCLUSO O CUSTO DO ELEMENTO INTERTRAVADO DEVIDO REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO REMOVIDO)	m²	3,06	R\$ 19,10	R\$ 58,45
3.2		GOINFRA	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	m	1,20	R\$ 163,76	R\$ 196,51
TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI:							R\$ 254,96
TOTAL COM BDI DE 21,13%:							R\$ 308,83
4.0 COMP.04 PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET 8 CM - CONCRETO FCK=22 MPA (PAV.URB.) - EXCLUSO CUSTO DO ELEMENTO INTERTRAVADO (BLOKRET) - m²							
(B) MÃO DE OBRA							
4.1		GOINFRA	AJUDANTE	h	2,00	R\$ 14,10	R\$ 28,20
4.2		GOINFRA	PEDREIRO	h	1,00	R\$ 18,71	R\$ 18,71
(B) SUB-TOTAL SEM BDI:							R\$ 46,91
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA							
4.3		GOINFRA	FERRAMENTAS MANUAIS	unid	1,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34
4.4		GOINFRA	EPI	unid	1,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52
4.5		GOINFRA	ALIMENTAÇÃO	unid	1,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50
4.6		GOINFRA	TRANSPORTE DE PESSOAL	unid	1,00	R\$ 2,24	R\$ 2,24
(C) SUB-TOTAL SEM BDI:							R\$ 9,60
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C)							56,51
PRIDUÇÃO DE EQUIPE (D)							6,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D)							9,42
(F) MATERIAIS							
4.7		GOINFRA	BLOKRET 8CM FCK 22 MPA	m²	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8		GOINFRA	AREIA - COMERCIAL (AC)	m³	0,06	R\$ 110,34	R\$ 6,62
(F) SUB-TOTAL SEM BDI:							R\$ 6,62
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F)							R\$ 16,04
BDI DE 21,13%:							R\$ 3,38
TOTAL COM BDI DE 21,13%:							R\$ 19,42


 Luiz Gustavo Pimenta de Pádua
 Engenheiro Civil
 CREA: 149841-D/MG