


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:	REFORMA - UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PORTE 1 (UBS SERRA DA GALGA)									
LOCAL:	RUA DIVINO CARLOS DA SILVA COM RUA JOSÉ CARNEIRO DE PÁDUA - QD 09 SETOR SUL 1	ÁREA A SER REFORMADA (m²):	304,01							
MUNICÍPIO:	CORUMBAÍBA - GO									
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA		BDI (OBRAS CIVIS):							28,23%
TABELA DE REFERÊNCIA: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T212 - JULHO/2023 COM DESONERAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO SINAPI, DATA DE REFERENCIA 16/10/2023.										
ITEM	COD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	20102	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	95,45	0,00	R\$ 2,70	R\$ 2,70	R\$ 257,73	
1.2	20117	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	25,61	0,00	R\$ 4,38	R\$ 4,38	R\$ 112,15	
1.3	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	25,60	0,00	R\$ 5,03	R\$ 5,03	R\$ 128,77	
1.4	20157	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	46,35	0,00	R\$ 4,05	R\$ 4,05	R\$ 187,71	
1.5	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	3,00	R\$ 404,46	R\$ 2,68	R\$ 407,14	R\$ 1.221,42	
1.6	20302	GOINFRA	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	und	1,00	R\$ 1.610,67	R\$ 624,97	R\$ 2.235,64	R\$ 2.235,64	
									TOTAL DO ITEM	R\$ 4.143,42
2 ESTRUTURA METÁLICAS										
2.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	kg	267,84	17,09	R\$ 0,00	R\$ 17,09	R\$ 4.577,39	
									TOTAL DO ITEM	R\$ 4.577,39
3 COBERTURA										
3.1	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m²	95,45	36,63	R\$ 6,78	R\$ 43,41	R\$ 4.143,66	
3.2	160502	GOINFRA	CUMEIEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	6,90	43,35	R\$ 3,69	R\$ 47,04	R\$ 324,75	
3.3	160600	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m²	26,31	46,05	R\$ 49,27	R\$ 95,32	R\$ 2.507,39	
3.4	160603	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m²	80,97	52,64	R\$ 40,37	R\$ 93,01	R\$ 7.531,25	
3.5	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	51,11	191,08	R\$ 2,08	R\$ 193,16	R\$ 9.872,50	
									TOTAL DO ITEM	R\$ 24.379,56
4 ESQUADRIAS										
4.1	180111	GOINFRA	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	25,60	809,96	R\$ 38,97	R\$ 848,93	R\$ 21.732,61	
									TOTAL DO ITEM	R\$ 21.732,61
5 RESVESTIMENTO DE PAREDES										
5.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	25,61	2,40	R\$ 2,99	R\$ 5,39	R\$ 138,02	
5.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m²	25,61	2,88	R\$ 13,07	R\$ 15,95	R\$ 408,42	
5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	m	30,95	90,04	R\$ 15,99	R\$ 106,03	R\$ 3.281,63	
									TOTAL DO ITEM	R\$ 3.828,06
6 PINTURA										
6.1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAO	m²	1509,32	4,28	R\$ 6,85	R\$ 11,13	R\$ 16.798,72	
6.2	261548	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR	m²	287,30	3,84	R\$ 4,54	R\$ 8,38	R\$ 2.407,56	
6.3	261503	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m²	124,32	4,59	R\$ 11,12	R\$ 15,71	R\$ 1.953,10	
6.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	194,96	12,42	R\$ 7,75	R\$ 20,17	R\$ 3.932,40	
6.5	261301	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO	m²	25,61	1,41	R\$ 5,81	R\$ 7,22	R\$ 184,88	
6.6	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	117,60	7,34	R\$ 12,85	R\$ 20,19	R\$ 2.374,34	
									TOTAL DO ITEM	R\$ 27.651,00
7 DIVERSOS										
7.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	304,01	1,66	R\$ 1,73	R\$ 3,39	R\$ 1.030,59	
									TOTAL DO ITEM	R\$ 1.030,59
									TOTAL GERAL S/ BDI:	R\$ 87.342,90
									TOTAL GERAL C/ BDI:	R\$ 111.999,79

RHAOLNY TEIXEIRA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: 101520716D-GO