



Planta Baixa Estrutura Metálica da Cobertura
escala 1:50

LISTA DE PERFIS METÁLICOS							
ELEMENTO	COMPRIMENTO (m)	QTD.	PERFIL	ESPESSURA (mm)	AÇO	PESO (kg)	PESO TOTAL (kg)
PILARES	3,80	8	UE-ENR - 100 x 50 x 17 (COLUNA)	2,65	ASTM A36	3,933	119,56
PERFIS E TERÇAS	7,80	4	US - 93 x 30 (PERFIS E TERÇAS)	2,25	ASTM A36	2,533	79,02
	5,65	2	US - 93 x 30 (PERFIS E TERÇAS)	2,25	ASTM A36	2,533	28,62
	4,79	3	US - 93 x 30 (PERFIS E TERÇAS)	2,25	ASTM A36	2,533	36,39
	0,56	3	US - 93 x 30 (PERFIS E TERÇAS)	2,25	ASTM A36	2,533	4,25
	TOTAL:						

NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM MILÍMETROS,
- 2- CONFERIR COTAS NO LOCAL DA EXECUÇÃO ANTES DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS PEÇAS METÁLICAS.
- 3- PARA SOLDAR USAR ELETRODO REVESTIDO E 7018 / MIG-MAG ER 7056
- 4- PARAFUSOS E PORCAS ASTM A 325 - TIPO 1
- 5- AS COTAS FORAM TIRADAS EM PROJETOS COMPLEMENTARES DEVENDO SER CONFERIDA ANTES DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM.
- 6- TRELIÇAMENTO DOS PILARES, DIAGONAIS E MONTANTES POR DENTRO.
- 7- CASO DE DÚVIDA CONSULTAR O ENGENHEIRO CALCULISTA.

PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA

- 1- LIMPEZA MECÂNICA NORMA SIS - S13
- 2- APLICAR DUAS DEMÃOES DE TINTA EPOXI MASTIC CURADO COM POLIAMIDA SENDO A 1ª DEMÃO PIGMENTADA COM ALUMÍNIO E A 2ª DEMÃO NA COR DO ACABAMENTO FINAL (TIPO OXIBAR E/OU SUMASTIC), COM ESPESSURA DA PELÍCULA SECA TOTAL APLICADA DE 240MC.

TÍTULO:
COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA UBS SETOR SUL 1

PROPRIETÁRIO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁIBA
CNPJ: 11.170.888/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RHAOLNY TEIXEIRA SANTOS
CREA: 1015207162D-GO

COTEÚDO:

PLANTA BAIXA COM DETALHAMENTO
MUNICÍPIO DE CORUMBÁIBA - GO

DESENHO:

RHAOLNY TEIXEIRA

DATA:

ABRIL /2023

ESCALA:

1/750

FOLHA:

01/01