

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA (ANTIGA SEDE DO BANCO DO BRASIL)

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO

LOCAL / ENDEREÇO: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, QUADRA 16, LOTE 07, CENTRO - CORUMBAÍBA - GO

DATA: JUNHO / 2024

REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - FEVEREIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL: 622,60 m²



BDI: 28,17%

CODIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QTDE	P. UNIT. MATERIAL	P. UNIT. MO	P. TOTAL MAT. E MO S/ BDI	T. SERVIÇO S/ BDI
1.0	PISO							R\$ 76.629,18
1.1	PISO GRANITINA/RODAPÉ/DEGRAUS							
1.1.1	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	622,60	R\$ 82,87	R\$ 16,12	R\$ 98,99	R\$ 61.631,17
1.1.2	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	506,22	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 21,75	R\$ 11.010,29
1.1.3	221107	DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO	m	45,60	R\$ 75,32	R\$ 12,13	R\$ 87,45	R\$ 3.987,72
SUB-TOTAL:								R\$ 76.629,18
TOTAL S/ BDI :								R\$ 76.629,18
TOTAL COM BDI (28,17%):								R\$ 98.215,62

Rhaolny Teixeira Santos
Engenheiro Civil
CREA 1015207162D-GO